

LICITACION PUBLICA NACIONAL ZOLITUR LPN 01- 2018

El presente Adendum constituye las reformas a los pliegos de la Licitación Pública Nacional ZOLITUR LPN 01- 2018 para la Construcción de calle de terracería Pumking Hill 1era Etapa, municipio de Utila. Por consiguiente se considera como incluidas en ella y formaron parte integral del contrato u orden de compra. La presentación de la oferta, considerando el presente Adendum, presume la aceptación incondicional por el licitador de las presentes reformas al pliego de condiciones de esta licitación y la declaración responsable que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Zona Libre Turística.

CONSIDERANDO: Que como resultado de la revisión de las bases de la Licitación se identificaron situaciones que deberán ser consideradas en los requerimientos Técnicos de los Pliegos de Condiciones

CONSIDERANDO: Las autoridades de la Zona Libre Turística, emitirán el presente adendum, a fin de que los licitantes determinen claramente los requerimientos del servicio a contratar por la Zona Libre Turística, mismos que están siendo notificadas mediante el presente Adendum N° 1.

CONSIDERANDO: Que como resultado de una inspección en el lugar donde se tiene establecido realizar la calle de terracería, se determinó cambiar la longitud y anchura inicial del proyecto.

POR LO TANTO: Se muestra a continuación el Adendum No. 1 conteniendo, los cambios que surgieron en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional ZOLITUR LPN 01- 2018 para la Construcción de calle de terracería Pumking Hill 1era Etapa, municipio de Utila.

El cual se deberá leer de la siguiente manera:

A. Disposiciones Generales

IAO 1.4

IAO 1.5 Como Buena Práctica de ZOLITUR a fin de que las empresas ofertantes tengan mayor conocimiento del lugar y sus modificaciones en donde se realizara el proyecto y tener una mayor visión al momento de realizar su oferta, se tiene programada una visita de Campo **No obligatoria** programada para el día lunes 28 de mayo del 2018 hora 10:00 am Lugar de encuentro en las oficinas de la municipalidad de Utila. Favor confirmar asistencia a más tardar a las 4:00 pm del día viernes 25 de los corrientes, a la siguiente dirección electrónica info@zolitur.gob.hn o al número 9499-1661.



D. Presentación y apertura de ofertas.

IAO 4.1

IAO 4.2

IAO 4.3 Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo descrita, a más tardar a las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras del **01 DE JUNIO DE 2018**, acto seguido se desarrollara la apertura de las propuestas, en presencia del consultor/a o firmas consultoras que hubiesen presentado ofertas y que deseen asistir, en las oficinas de la ZOLITUR a las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras del mismo día de entrega de propuestas.

SECCION 2 Lista de Requisitos

Especificaciones Técnicas

Los trabajos de construcción de obra consiste en la apertura de Calle de 6Mts de ancho por 1600 Metros lineales de largo, línea central a nivel de terracería, en la comunidad de Pinking Hill, debiendo cumplir con especificaciones que el supervisor de la obra requiera, así como las siguientes:

1...

2...

3...

4...

5...

6..

7. CONFORMACION SUBRASANTE

Este trabajo consistirá en el corte, cargado en banco, transporte, colocación y compactación de material selecto en terracería. MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por, corte, cargado, transporte y colocación y compactado de material selecto en terracería, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. **OBS. NO SE INSTALARAN CUNETAS**

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 24" y 18" DIAMETRO

La actividad consiste el suministro de tubería PVC 24" y 18", en lances completos, la cual deberá ser transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. La colocación consiste en la instalación de tubería perfilada de acuerdo a lo especificado por el supervisor. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando





por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, suministradas, transportadas y manejadas de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. **OBS NO SE COLOCACARAN CABEZALES (NO DEBERAN DISEÑARSE)**

9. SOBRE ACARREO DE MATERIAL

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material sub excavado de la actividad anterior. El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt³ y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros.

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material subexcavado, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

Lista de Cantidades de Obras.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.2	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	1600.00
1.3	DESCOMBRAR ARBOLES	UNIDAD	300.00
1.4	ACARREO DE ESCOMBROS (VOLQUETA 5m ³)	GLOBAL	1.00
1.5	DESCAPOTE	M2	2000.00
2	TERRACERIA		
2.1	SUB-EXCAVACION	M3	2337.600
2.2	SOBRE ACARREO DE MATERIAL	M3/KM	2922.000
2.3	RESTITUCION DE MATERIAL SUB-EXCAVADO	M3	2225.00
2.4	CONFORMACION SUBRASANTE	M3	2436.00
3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS		
3.1	TUBERÍA CORRUGADA AMANCO 24" DIAMETRO	ML	36.00
3.2	TUBERÍA CORRUGADA AMANCO 18" DIAMETRO	ML	60.00

Obligaciones del Contratista

a.;

b.;

c.;

d.;

e.;

f.;

g.;

h.;

- i. El Contratista deberá Realizar al menos 4 ensayos de % de Densidad, de los que deberá resultar una compactación de un 85% de Proctor Standar

Se remiten los planos finales para el proyecto.

Cualquier consulta que surgiera, favor de comunicarse mediante email a la siguiente dirección electrónica: info@zolitur.gob.hn o llamar a los teléfonos: 9499-1661

Dado en Roatán, Islas de la Bahía, a los 23 días del mes de mayo del 2018.


Lic. Kerry Evans McNeil
Director Ejecutivo ZOLITUR

